

## Presupuesto baño

Nº 181580

### Datos empresa:

**Nombre:** Tech Reformas

**Cif:** 03467307B

**Direccion:** Vicente Blasco Ibáñez, 8

**Teléfono:** Para contratar este presupuesto ó solicitar un descuento, llamé ó envíe un whatsapp al 684327233 indicando el número de presupuesto.

**Horario:** De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00.

### Datos cliente:

**Nombre:**

**Telefono:**

**Nif:**

**Email :**

**Direccion:**

Zaragoza (España)

### Direccion de entrega o de obra:

Zaragoza (España)

**Medidas en centímetros:**

**Alto** 235 cm.

**Largo** 230 cm.

**Ancho** 130 cm.

### Capitulo desescombros y demoliciones:

Demolición y desescombros de azulejos, baldosas, inodoro, mueble de baño ó lavabo, bidet, bañera y mampara incluyendo el transporte hasta vertedero autorizado.

Total desescombros y demoliciones

284,12

## Capítulo instalación de tuberías:

Instalar tuberías de cobre para agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria y desagües en pvc para lavabo, ducha o bañera y bidet. Instalación de agua fría sanitaria para inodoro con tuberías de cobre. Se incluye la apertura y cierre de regatas. Todas las instalaciones de fontanería se realizarán respetando la normativa vigente.

Total instalación de tuberías 972,53

## Capítulo instalación de electricidad:

Realización de instalación eléctrica desde caja ubicada en baño para 2 puntos de luz en techo, punto de luz en pared, interruptor doble y enchufe simple. Si fuese necesario se incluye la apertura y cierre de regatas. Se incluye la colocación de mecanismos.

Total instalación de electricidad 208,28

## Capítulo albañilería:

Alicatado de paredes mediante la colocación de azulejos de cerámica o gres normal con mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa fina(más fuerte, resistente y duradera que la técnica normal) y la aplicación de lechada en las juntas de los azulejos. Alicatado de suelo mediante la colocación de baldosas de gres porcelánico con mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa fina(más fuerte, resistente y duradera que la técnica normal) y la aplicación de lechada en las juntas de las baldosas.

Total albañilería 615,02

## Capítulo montaje de sanitarios:

Montaje y colocación de mampara, mueble de baño grifo y espejo, plato de ducha, inodoro sobre suelo, bidet, grifo ducha y 3 accesorios atornillados.

Total montaje de sanitarios 610,51

## Capítulo pintura techo:

En techo aplicación de 2 manos de pintura plástica color blanco tapando mobiliario con plásticos, cinta y papel. Se incluye la reparación de desperfectos en techo.

Total pintura techo 22,57

## Capitulo materiales:

Azulejos cerámicos varios modelos a elegir hasta 15? m<sup>2</sup>, baldosas de gres porcelánico varios modelos a elegir hasta 25? m<sup>2</sup>, inodoro marca Roca, Gala, Jacob de la font ó similar, plato de ducha de resina en blanco ó negro acabado pizarra ó similar incluyendo válvula sifónica y rejilla, mueble de baño con espejo, grifo y válvula desagüe, grifo ducha y barra con flexo y teleducha, mampara frontal con cristales templados de seguridad 6mm y perfilería en color acero inoxidable, 1 interruptor doble y un enchufe simple de la marca simon ó similar y 2 focos led. El precio de los materiales es orientativo y podrá variar en función de los modelos y calidades finalmente elegidos.

Total materiales 1876,00

**Sumas: 4589,03 euros**

**Desplazamiento: 0,00 euros**

**TOTAL PRESUPUESTO: 4589,03 euros**

**Para aceptar este presupuesto ó hacer una consulta, envíe un email a reformas@presupuestate.com indicando un teléfono de contacto ó llame al 684327233.**

Visite nuestra web: [www.presupuestate.com](http://www.presupuestate.com)  
y utilice el generador de precios para presupuestar usted mismo sus reformas.

## Garantía:

Los trabajos aquí mencionados cuentan con una garantía de 1 año a partir de la fecha de realización. Los daños causados o sufridos por causas ajenas a la empresa no serán cubiertos por la garantía.

## Condiciones generales:

Este presupuesto solo será valido para los trabajos en el estipulados. Los trabajos realizados fuera de este presupuesto se facturaran a parte. Precios en euros. Precios sin iva. Precios validos durante 15 días. Presupuesto de mano de obra. Materiales incluidos: Solo sacos, cementos, tuberías, siliconas, tacos y tornillos, cajas de luz, tubo corrugado y cables, ladrillos, pintura blanca(para colores el tinte se cobra a parte), placas de pladur y los que expresamente se indiquen por escrito en el presupuesto. El cliente se hará responsable de abonar y sacar

las licencias de obra o permisos correspondientes y pagar las tasas por desescombro si en su municipio son aplicables. Todos los materiales que no esten incluidos en el presupuesto, así como su transporte hasta la obra, correrán por cuenta del cliente. Si el cliente lo solicita, la empresa se ocupara del transporte hasta la obra de los materiales que previamente habrán sido elegidos y abonados por el cliente. Por dicha tarea, la empresa, cobrara al cliente 25 euros mas i.v.a. por hora quedando incluidos en ese importe los gastos de gasolina, uso de furgoneta y mano de obra de subir los materiales hasta la obra.

Para poder llevar a buen cabo la realización de la obra, el cliente declara tener pleno dominio sobre el inmueble en el que se realizaran los trabajos y autoriza y permite a la empresa y sus empleados el pleno acceso a la vivienda ó local con el fin de trabajar en ella y para la entrada y salida de herramientas y materiales.

### **Forma de pago:**

En efectivo ó mediante transferencia bancaria. No se admiten otras formas de pago salvo que por escrito se indique lo contrario. No se admiten cheques como forma de pago.

La empresa se reserva el derecho a solicitar ó no cantidad alguna en concepto de reserva que se descontaría del total del presupuesto. En caso de anular la obra el cliente perdería el importe de la reserva.

Cada presupuesto se divide en capítulos específicos, por ejemplo demoliciones baño, fontanería baño, albañilería baño, colocación de sanitarios, etc... El pagó de la obra se realizará por capítulo terminado, es decir, al concluir los trabajos estipulados en un determinado capítulo el cliente abonará el importe de dicho capítulo.

En caso de incumplimiento de pago al finalizar un capítulo, se paralizará obra y la empresa se reserva el derecho a continuar ó no con los trabajos incluso aunque el cliente se ponga al corriente con el pago.

### **Fecha de inicio: A convenir**

Conforme Don\Dña Nombre:

En ..... a 24 de Octubre de 2016