

Presupuesto baño

N° 153205

Datos cliente:

Cliente anonimo

Telefono: 000 000 00

email: cliente@anonimo.com

Dirección: Desconocida

Localidad: Desconocida

Provincia: (España)

Dirección de entrega o de obra:

Dirección: Desconocida

Localidad: Desconocida

Provincia: (España)

Medidas en centímetros:

Alto 235 cm.

Largo 220 cm.

Ancho 160 cm.

Capítulo desescombro y demoliciones:

Demolición y desescombro de azulejos, baldosas, inodoro, mueble de baño, bidet y bañera incluyendo sacos y transporte hasta vertedero autorizado.

Capítulo instalación de tuberías:

Instalación de tuberías de cobre para agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria y desagües en pvc para lavabo y ducha o bañera. Instalación de agua fría sanitaria para inodoro con tuberías de cobre. Se incluyen tuberías y llaves de corte. No se incluyen griferías ni electrodomésticos. Todas las instalaciones de fontanería se realizarán respetando la normativa vigente.

Capítulo instalación de electricidad:

Realización de instalación eléctrica desde caja ubicada en baño según normativa vigente para punto de luz en techo, punto de luz en pared, interruptor doble y enchufe doble. Para las conexiones de luz se utilizara cable de 1,5 mm. Para las tomas de fuerza se utilizara cable de

2,5 mm. En ambos casos el cable empleado sera 100% libre de halógenos. Se incluyen tubos, cajas de luz, cables y fichas de empalme. Se incluye la apertura y cierre de regatas y el cambio de tubos, si fuese necesario. Se incluye la colocación de luminaria y mecanismos. No se incluyen luminaria y mecanismos.

Capitulo albañilería:

Alicatado de paredes mediante la colocación de azulejos de cerámica o gres normal con aplicación de mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa fina(más fuerte, resistente y duradera que la técnica normal). Se incluye cemento cola normal y cemento cola especial yeso. Alicatado de suelo mediante la colocación de baldosas de ceramica o gres normal con aplicación de mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa fina(más fuerte, resistente y duradera que la técnica normal). Se incluye cemento cola normal y cemento cola especial yeso. Aplicación de lechada blanca sobre junta fina de 2mm incluyendo lechada blanca.

Capitulo montaje de sanitarios:

Montaje y colocación de mampara, mueble de baño grifo y espejo, plato de ducha, inodoro sobre suelo y columna de hidromasaje. Se incluyen siliconas, tacos y tornillos. No se incluyen latiguillos, válvulas, sifones, mobiliario, sanitarios y grifería.

Capitulo pintura techo:

En techo aplicación de 2 manos de pintura plástica color blanco tapando mobiliario con plásticos, cinta y papel. Se incluye pintura, plásticos, cinta, papel, aguaplast y hasta una hora de plastecido y reparación de desperfectos en techo.

TOTAL PRESUPUESTO:

2741,43 Euros

Para aceptar este presupuesto ó hacer una consulta, envíe un email a reformas@presupuestate.com indicando un teléfono de contacto ó llame al 684327233.

Visite nuestra web:

www.presupuestate.com

y utilice el generador de precios para presupuestar usted mismo sus reformas.

Condiciones generales y garantía:

Este presupuesto solo será valido para los trabajos en el estipulados y los materiales en el incluidos. Los trabajos realizados fuera de este presupuesto se facturaran a parte así como los

materiales no incluidos. Los trabajos aquí mencionados cuentan con una garantía de 1 año a partir de la fecha de realización. Esta garantía consiste en la repetición de los mismos. Los daños causados o sufridos por causas ajenas a la empresa no serán cubiertos por la garantía. Los colores y materiales hechos a medida se realizan por encargo, si el cliente decide cambiar el color o anular la obra deberá abonar los materiales hechos a medida y los colores elaborados. En caso de devolución de los materiales no hechos a medida los costes generados correrán por parte del cliente. Precios en euros. Precios sin iva. Precios validos durante 30 días.

Formas de pago:

En efectivo o mediante transferencia bancaria en la cuenta:

2039 2037 8030 4001 xxxx

Concepto: Presupuesto N° 153205

No se admiten otras formas de pago salvo que por escrito se indique lo contrario.

1 pago al contratar de: 995,00 euros.

1 pago de 1250,00 euros al final de la semana.

1 pago al finalizar los trabajos de 1072,13 euros.

Precio con i.v.a. incluido: 3317,13 euros.

Tiempo de realización: 10-11 días.

Fecha de inicio: 14-06-2015

Conforme Don\Dña Cliente anonimo .

En Localidad: Desconocida a 12 de Junio de 2015